阎发改审发[2024]12号

西安市阎良区发展和改革委员会 关于阎良区农兴南街道路提升改造项目初步设计 (代可行性研究报告)的批复

西安市阎良区住房和城乡建设局:

你单位以阎建函〔2024〕1号报来的《关于报送阎良区农兴南街道路提升改造项目初步设计(代可行性研究报告)的请示》收悉。经组织专家评审,会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下:

- 一、建设地址: 阎良区农兴南街。
- 二、项目建设规模及内容:项目南起试飞院路,北至人民东路,并与农飞路相交,道路全长约525.294m。工程内容主要包括:道路工程:拆除旧有路面结构,新建车行道、人行

道及路缘石等附属设施;交通工程:全长 525. 294m,在 2 个交叉路口设计信号灯、电子警察、视频监控等交通管理设施;雨水工程:设计管径 d300-1350mm,主管道长度 677m,雨水口连接管 366m;以及检查井井盖更换及升降;污水工程:管径 d400-500mm,设计主管道长度 171m;照明工程:新建路灯共17套,其中:9套单臂路灯,8套双臂路灯。

本次概算包括专业工程内容: 道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、拆除工程、管线迁改(热力、给水、燃气、污水、通信)、管线保护、电力迁改。

三、总概算: 核定项目总概算 2889.41 万元,其中工程 费用 2522.13 万元,工程建设其他费用 229.69 万元,预备 费 137.59 万元,详见附件。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作,加强全过程投资控制,确保项目投资控制在批复概算的范围内,切实加强项目建设管理,严格执行国家和省市有关环境保护、节能管理规定,确保项目尽快建成发挥效率。

西安市阎良区发展和改革委员会 2024年1月23日

项目代码: 2306-610114-04-01-871822

抄送: 市发改委, 区政府办, 区统计局, 区应急管理局, 生态环境分局, 自然资源和规划分局。

两安市阎良区发展和改革委员会

2024年1月23日印发