

阎发改审发〔2024〕39号

**西安市阎良区发展和改革委员会
关于振兴街道慕郑村搬迁安置点基础设施建
设项目初步设计(代可行性研究报告)的批复**

西安市阎良区振兴街道办事处：

你单位以阎振办函〔2024〕33号报来的《关于报送振兴街道慕郑村搬迁安置点基础设施建设项目初步设计(代可行性研究报告)的函》收悉。经组织专家评审，会后编制单位根据专家意见进行了修改、补充完善。现将主要内容批复如下：

一、建设地址：阎良区振兴街道慕郑村。

二、项目建设规模及内容：项目规划范围面积 15017.3073 平方米（约合 22.53 亩），其中慕郑村西刘组 12477.4953 平方米（约合 18.72 亩）；慕郑村邓家组 2539.8120 平方米（约合 3.81 亩），共计安置 49 户以上村庄原居民，完善村庄基础设施建设项目道路、给排水、照明、电力、通信工程。工程内容主要包括：

道路工程：西刘组新建沥青路面总长 461.465 米，村内道路宽 6 米，村外道路宽 7 米；新建铺砖路面总面积 129 平方米，宽度为 2.72~3.32 米；村内硬化水泥场地共计 1 处，面积 166 平方米。邓家组新建沥青路面总长 119.921 米，宽度为 7 米；新建铺砖路面总面积 200 平方米，宽度为 3 米。

雨水工程：西刘组雨水采用边沟收集，设计边沟总长 130m，断面净尺寸 $B \times H = 400\text{mm} \times 400\text{mm}$ 。邓家组雨水沿路面散排。

污水工程：西刘组新建污水管道，设计管径 $\text{di}300\text{mm}$ ，管道总长 269m。化粪池规模 100m^3 。

给水工程：西刘组新建给水管道，接入东侧现状西刘组给水管道，设计管径 $\text{dn}50\text{mm}-\text{dn}110\text{mm}$ ，管道长度 290m。邓家组新建给水管道，接入东侧现状邓家组给水管道，设计管径 $\text{dn}110\text{mm}$ ，管道长度 120m。

照明工程：单侧路边布置单臂太阳能路灯，光源为（60W）LED 灯，间距为 25 米左右。

电力通信工程：采用架空敷设，引自原村庄电力、通信系统，具体由相应管理部门设计方案并实施。

三、建设工期：项目建设工期 9 个月。

四、招标实施方案：同意项目招标实施方案。

五、总概算及资金来源：核定项目总概算 423.14 万元，其中工程费用 353.47 万元，工程建设其他费用 49.52 万元，预备费 20.15 万元，资金来源为西延高铁拆迁安置补助资金 343 万元，不足部分由区财政筹措解决。

请严格按照批复规模、内容和标准开展下阶段工作，加强全过程投资控制，确保项目投资控制在批复概算的范围内，切实加强项目建设管理，严格执行国家和省市有关环境保护、节能管理规定，确保项目尽快建成发挥效率。

西安市阎良区发展和改革委员会

2024 年 6 月 12 日

项目代码：2405-610114-04-01-228934

抄送：市发改委，区政府办，区统计局，区应急管理局，区住建局，生态环境分局，自然资源和规划分局。

西安市阎良区发展和改革委员会

2024 年 6 月 12 日印发